



CITTÀ DI CARPI
PROVINCIA DI MODENA

PISTA CICLABILE CARPI A COLLEGAMENTO PER LIMIDI DI SOLIERA (BIKE TO WORK)

ID 9270
CUP: C91B21006770006

ANALISI PREZZI

IL PROGETTISTA
Ing. Daniele Mingozzi

L'INTEGRATORE DELLE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Daniele Mingozzi

IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Fausto Bianchi

Codice: S24059-PF-RE-0006-0

REV.	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	Giugno 2024	E. Persico	D. Mingozzi	F. Bianchi
1				
2				



ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Pista ciclabile Carpi a collegamento per Limidi di Soliera (Bike to Work)

COMMITTENTE: Comune di Carpi

Data, 31/05/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 NP.CIs drenante	Formazione di pavimentazione in calcestruzzo drenante così costituita: tessuto non tessuto 200 g/m2, 25 cm di pietrisco 40/70 regolarizzato superficialmente mediante stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo, 14 cm di calcestruzzo drenante pigmentato di rosso. ELEMENTI: (L) Offerta di mercato: calcestruzzo drenante per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche e stradali (offerta da DrainBeton) m3 (L) Posa calcestruzzo drenante m2	0,390 0,000	220,00 15,00	85,80 0,00	
	Sommano euro			85,80	
	Spese Generali 16.00% * (85.80) euro			13,73	
	Sommano euro			99,53	
	Utili Impresa 10% * (99.53) euro			9,95	
	TOTALE euro / m2			109,48	
Nr. 2 NP_ATTR.C ICLABILE.IL LUM	(Da offerta di mercato) Attraversamento ciclabile illuminato tipo Sicur Led versione VariaLux di Zama Impianti o similare costituito da 2 impianti lampeggianti retroilluminati a le ... ntazione e comando tipo Slim per Sicur Led versione VariaLux. Inclusa posa in opera ed allacciamenti elettrici necessari ELEMENTI: (L) Fornitura di impianto lampeggiante e retroilluminato a Led per attraversamento ciclo tipo SicurLed formato da scatolato alluminio di 650x800 mm, sp. 40 mm. cadauno (L) Fornitura kit sensore di presenza pedoni della ditta Zama Impinatti Srl o equivalente; doppio sensore (infrarosso e micronda) con portata fino a 12 m e angolo 3°. cadauno (L) Fornitura di apparecchio illuminante a Led di tipo SicurLed RGB-90 Versione VariaLux 230Vac, telaio e copertura in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706 verniciato grigio satinato semilucido dotato di cornice perimetrale per segnalazione visiva con Led blu e possibilità di lampeggio. cadauno (L) Fornitura palo cilindrico di sostegno impianto segnaletico della ditta Zama Impianti Srl o equivalente in ferro zincato a caldo e verniciato colore antracite con diametro 102 mm, htot 5.5 m e sp. 3 mm. Completo di kit di supporto per SicurLux e bulloneria. cadauno (L) Fornitura quadro alimentazione e comando tipo SLIM per SicurLed versione VariaLux collegato all'impianto di illuminazione pubblica composto da carica batteria 230Vac/14.2Vcc 60W, diodo blocco da 8A, relè di scambio 12Vcc, scheda lampeggiante, tempo ON 0.3/0.5sec, timer 2-32sec, batteria da 12Vcc 20A7H protezione idoneamente calcolate e quant'altro per dare il lavoro funzionante a regola d'arte. cadauno (L) Posa Sicur Led versione VariaLux cadauno	4,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000	1'185,00 245,00 895,00 575,00 895,00 2'785,00	4'740,00 490,00 1'790,00 1'150,00 895,00 2'785,00	
	Sommano euro			11'850,00	
	Spese Generali 16.00% * (11 850.00) euro			1'896,00	
	Sommano euro			13'746,00	
	Utili Impresa 10% * (13 746.00) euro			1'374,60	
	TOTALE euro /			15'120,60	
Nr. 3 NP_CORD.S MUSSATO	Cordolo smussato di tipo "Sicur Bike (SB)" di Senini, 7/15x20x100. ELEMENTI: (L) Cordolo smussato 7/15x20x100, comprensivo di trasporto cadauno (E) [A03.001.025.d] Malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia di cava composta da: 5 ... di cui MDO/RU= 11.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; mc (E) [A03.007.010.c] Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratte ... di cui MDO/RU= 18.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; mc (E) [M01.001.005] IV livello edile ora (E) [M01.001.010] Specializzato edile ora (E) [M01.001.015] Qualificato edile ora (E) [M01.001.020] Comune edile ora (E) [N04.001.005.d] Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carb ... di cui MDO/RU= 56.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora (E) [N04.004.015.f] Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e 1 ... di cui MDO/RU= 38.00%; MAT/PR= 0.00%; ATT/AT= 0.00%; ora	1,000 0,001 0,040 0,013 0,100 0,100 0,100 0,025 0,100	13,14 205,46 175,80 32,22 30,49 28,28 25,38 84,79 98,58	13,14 0,21 7,03 0,42 3,05 2,83 2,54 2,12 9,86	---
	Sommano euro			41,20	
	Spese Generali 16.00% * (41.20) euro			6,59	
	Sommano euro			47,79	
	A RIPORTARE			47,79	

