



Committente:



COMUNE DI CARPI Corso A. Pio, 91 41012 - Carpi (MO)
c.f. 00184280360 e-mail: comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it



Oggetto:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Missione M5 - Componente C2 - Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.
Progetto n. 63/2021 - "REALIZZAZIONE DI PISTA
CICLOPEDONALE DI SCAVALCAMENTO ALLA TANGENZIALE
BRUNO LOSI" ID 8230 -CUP: C91B19000070004

Nome archivio

T03-23 ESE

Tavola n

CME

Scala

Data

aprile 2023

Titolo


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Aggiornamenti

Giugno 2023

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Calogero Filippello

Studio



Ingegneri Associati

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE PER LA QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO CSQA N. 3303

Via Linz, 93
38121 - TRENTO
tel. 0461 / 822552
fax 0461 / 829692
E-mail info@ited.it

Timbro:

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott.ing. **ANTONIO LICINI**

ISCRIZIONE ALBO N° 1488

Comune di Carpi
Provincia di Modena

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
PROGETTO A3 63/21 "REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DI
SCAVALCAMENTO ALLA TANGENZIALE BRUNO LISI"

COMMITTENTE: Comune di Capi

Trento, 30/05/2023

IL TECNICO
Ing. Antonio Licini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
1 / 1 C01.058.020	OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (SpCat 1) ASSE PRINCIPALE (Cat 1) <i>Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bitumin ... re profondità si potrà fare riferimento all'articolo B0175</i> SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE VIA CATTANI sez.1-11 Via Belgardo - raccordo marciapiede parcheggio SOMMANO...	m		100,00 7,60			100,00 7,60 107,60	2,54	273,30
2 / 2 C01.058.015.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE VIA CATTANI sez.1-11 Via Belgardo - raccordo marciapiede parcheggio SOMMANO...	mq		100,00 7,60	1,000 1,700	3,000 3,000	300,00 38,76 338,76	0,60	203,26
3 / 3 C01.058.015.b	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... iori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE VIA CATTANI sez.1-11 Via Belgardo - raccordo marciapiede parcheggio SOMMANO...	mq		100,00 7,60	1,000 1,700	2,000 2,000	200,00 25,84 225,84	0,48	108,40
4 / 4 A01.001.005.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane								
	A RIPORTARE								584,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								584,96
5 / 6 C01.016.015.c	Cat 1 - ASSE PRINCIPALE volume calcolato sez.1-52 SOMMANO...	mc					174,78 <hr/> 174,78	5,24	915,85
	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... ondarìa proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE VOLUME DI RIPORTO SOMMANO...	mc					311,66 <hr/> 311,66	20,84	6'494,99
6 / 7 C01.010.010.b	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE volume calcolato sez.1-52 SOMMANO...	mc					311,66 <hr/> 311,66	19,05	5'937,12
7 / 17 C01.019.030	Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per ... nt'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE sez.50-52 SOMMANO...	mc		8,10	2,500	0,050	1,01 <hr/> 1,01	35,39	35,74
8 / 19 1U.04.110.0090.a	Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa da qualsiasi distanza, pronto per la stesa a - terreno vegetale fornito dall'impresa SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE								
	A RIPORTARE								13'968,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								13'968,66
9 / 42 A01.004.005.a	<p>volume calcolato sez.1-52</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE</p>	m³					296,82		
							296,82	22,95	6'812,02
10 / 43 C01.019.030	<p>impianto illuminazione</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per ... nt'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE</p>	mc		481,00	0,500	0,800	192,40		
							192,40	6,80	1'308,32
11 / 165 P.A.C.011	<p>impianto illuminazione</p> <p>SOMMANO...</p> <p>PERFORAZIONE ORIZZONTALE TELEGUIDATA SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE</p>	mc		481,00	0,500	0,400	96,20		
							96,20	35,39	3'404,52
	sez.47			15,00			15,00		
	sez.49			15,00			15,00		
	SOMMANO...	m					30,00	164,45	4'933,50
12 / 8 1C.27.050.0100.a	<p>Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE</p> <p>Volumi calcolati Scavo di sbancamento *(H/peso=1900/100) Scavo a sezione obbligata - impianto illuminazione *(H/peso=1900/100)</p>		174,78			19,000	3'320,82		
			96,20			19,000	1'827,80		
	A RIPORTARE						5'148,62		30'427,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						5'148,62		30'427,02
13 / 9 1C.27.050.0100.h	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... uti provenienti da cimiteri) biodegradabili (CER 200201) SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE siepe rimossa 0.20 q/m	100 kg		370,00		0,200	5'148,62 74,00	3,89	20'028,13
14 / 10 1C.27.050.0150.b	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE materiale fresato Via Belgardo - raccordo marciapiede parcheggio	100 kg	23,00 23,00	100,00 7,60	1,000 1,700	0,050 0,050	74,00 115,00 14,86	10,46	774,04
15 / 11 C01.010.005.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE Volumi calcolati materiale di scavo *(par.ug.=174,78+96,20) materiale fresato	100 kg	270,98 5,65			10,000 10,000	129,86 2'709,80 56,50	2,60	337,64
16 / 12 C01.010.005.b	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE Volumi calcolati materiale di scavo *(par.ug.=174,78+96,20) materiale fresato	mc/km	270,98 5,65			25,000 25,000	2'766,30 6'774,50 141,25	0,95	2'627,99
	SOMMANO...	mc/km					6'915,75	0,63	4'356,92
	A R I P O R T A R E								58'551,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								58'551,74	
17 / 13 C01.019.005.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... biosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%) SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE sez.1-52 sez.46-47 sez.49-50 Sommano positivi... Sommano negativi... SOMMANO...	 mq mq mq		484,02 7,74 8,48	2,900 2,900 2,900	1'403,66 -22,45 -24,59 1'403,66 -47,04 1'356,62		0,78	1'058,16	
18 / 14 C01.019.015	Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontess ... , marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE tra terreno vegetale e fondazione sez.1-52 sez.46-47 sez.49-50 superficie calcolata tra argilla e rilevato Sommano positivi... Sommano negativi... SOMMANO...	 mq mq mq		484,02 7,74 8,48	2,900 2,900 2,900	1'403,66 -22,45 -24,59 1'301,00 2'704,66 -47,04 2'657,62		4,94	13'128,64	
19 / 15 C01.019.025.a	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in oper ... inito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE sez.1-46 sez.47-49 sez.50-52 fondazione sez.50-52 misto cementato Via Belgardo - raccordo marciapiede parcheggio - misto cementao SOMMANO...	 mc		442,26 17,50 8,10 8,10 7,60	2,500 2,500 2,500 2,500 1,700	0,200 0,200 0,200 0,150 0,150	221,13 8,75 4,05 3,04 1,94 238,91		48,62	11'615,80
	A RIPORTARE								84'354,34	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								84'354,34
20 / 16 P.A.C.001	FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE DRENANTE ED ECOLOGICA di colorazione rossa spessore 8cm SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE sez.1-46 superficie calcolata sez.47-49			17,50	2,500	1'094,00 43,75			
	SOMMANO...	m ²				1'137,75	58,00		65'989,50
21 / 18 C03.001.010.b	Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompress ... mq: spessore 4 ÷ 6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm: colorata SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE sez.50-52			8,10	2,500	20,25			
	SOMMANO...	mq				20,25	34,60		700,65
22 / 26 C01.022.005.c	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di ... gante: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3) SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE VIA CATTANI sez.1-11 Via Belgardo - raccordo marciapiede parcheggio			100,00 7,60	1,000 1,700	100,00 12,92			
	SOMMANO...	mq				112,92	1,55		175,03
23 / 27 C01.022.016.a	BINDER: spessore compresso fino a 5 cm SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE VIA CATTANI sez.1-11 Via Belgardo - raccordo marciapiede parcheggio			100,00 7,60	1,000 1,700	100,00 12,92			
	SOMMANO...	mq				112,92	14,89		1'681,38
	A RIPORTARE								152'900,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								152'900,90
24 / 28 A03.007.005.b	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE MURI D'ALA SCATOLARE SCATOLARE			5,40 6,20	1,400 1,480	0,100 0,100	0,76 0,92		
	SOMMANO...	mc				1,68		122,58	205,93
25 / 29 A03.007.015.c	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfe ... ura: classe di esposizione XC1-XC2: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE MURI D'ALA SCATOLARE			5,20	1,200	0,300	1,87		
	SOMMANO...	mc				1,87		208,08	389,11
26 / 30 A03.007.075.c	Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfe ... tura: classe di esposizione XC1-XC2: C32/40 (Rck 40 N/mmq) SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE sup.calcolata MURI D'ALA SCATOLARE		6,24			0,300	1,87		
	SOMMANO...	mc				1,87		215,76	403,47
27 / 31 A03.010.005.b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... e a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE MURI D'ALA SCATOLARE *(lung.=1,20+5,20+1,20+5,20)			12,80		0,300	3,84		
	SOMMANO...	mq				3,84		33,84	129,95
28 / 32 A03.010.005.c	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... o con il calcestruzzo:								
	A RIPORTARE								154'029,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								154'029,36
	per pareti rettilinee in elevazione SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE								
	MURI D'ALA SCATOLARE *(par.ug.=6,24+ 6,24)		12,48				12,48		
				0,30			0,39		
				0,30			1,460	0,44	
	SOMMANO...	mq					13,31	33,41	444,69
29 / 33 A03.013.005.e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE								
	peso da tabella ferri maggiorazione 5%		387,89				387,89		
							19,39		
	SOMMANO...	kg					407,28	1,87	761,61
30 / 5 A.002.030	REALIZZAZIONE DI RILEVATI IN ARGILLA ESPANSA SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE								
	volume calcolato sez.1-52						293,70		
	SOMMANO...	m³					293,70	130,12	38'216,24
31 / 34 P.A.C.010	FORNITURA E POSA DI TUBO RETTANGOLARE DI SEZIONE INTERNA 100xh80cm SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE								
				6,00			6,00		
	SOMMANO...	m					6,00	225,56	1'353,36
32 / 35 P.A.C.004	Tubo drenante in PVC rigido corrugato: DE315 SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE								
	A RIPORTARE								194'805,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								194'805,26
33 / 36 P.A.C.005	Sez.17-21 SOMMANO...	m		30,00			30,00 30,00	159,70	4'791,00
	Tube drenante in PVC rigido corrugato: DE500 SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE								
34 / 21 P.A.C.002	Sez. 21-45 SOMMANO...	m		243,00			243,00 243,00	180,00	43'740,00
	CORDOLO SPARTITRAFFICO PER PISTE CICLABILI - LINEARE SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE								
35 / 22 P.A.C.003	Sez.1-14 *(lung.=74+68-3) SOMMANO...	m		139,00			139,00 139,00	115,62	16'071,18
	CORDOLO SPARTITRAFFICO PER PISTE CICLABILI - TESTATA SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE								
36 / 23 C01.037.045.c	Sez.1-14 SOMMANO...	cadauno					6,00 6,00	132,07	792,42
	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE								
	LATO DX Sez.1-45 Sez.47-49 LATO SX Sez. 14-45 Sez. 47-48 Via Belgardo - raccordo marciapiede parcheggio *(lung.=7,60+1,70+1,70) SOMMANO...	cad		433,00 17,30 317,00 17,70 11,00			433,00 17,30 317,00 17,70 11,00 796,00	21,77	17'328,92
	A RIPORTARE								277'528,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								277'528,78
37 / 24 C01.037.040.c	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione rettangolare: 10 x 25 x 100 cm SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE LATO DX Sez.50-52 LATO SX Sez. 50-52			7,00		7,00			
				8,80		8,80			
	SOMMANO...	cad				15,80		18,92	298,94
38 / 25 C04.079.015.b	Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliat ... nito a regola d'arte: opere in ferro con zincatura a caldo SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE peso singolo pezzo =35Kg *(par.ug.=43+61) Sez.1-14		104,00			35,000	3'640,00		
	SOMMANO...	kg					3'640,00	9,63	35'053,20
39 / 152 C03.043.031.a	Barriera in acciaio zincato e verniciato a polvere polies ... ento delle piantane, altezza 1.060 mm, larghezza: 1.000 mm SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE sez. 1 - attraversamento pedonale attraversamento pedonale - sez.14			62,40 73,20			62,40 73,20		
	SOMMANO...	m					135,60	153,96	20'876,98
40 / 162 1C.22.450.0010.c	Recinzione con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati, a maglia 50 x 50 mm circa, filo Ø 3,3 mm. Compresi: pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasti - con pali e saette in tubolari Ø 38 mm SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE			370,00		1,500	555,00		
	SOMMANO...	m²					555,00	20,97	11'638,35
	A RIPIORTARE								345'396,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								345'396,25
41 / 154 C03.010.020.a	Masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzz ... 200 mm: grigio naturale della seguente tipologia: incrocio SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE SEZ. 6 SEZ. 46 SOMMANO...	cad					12,00 12,00 24,00	32,70	784,80
42 / 155 C03.010.020.b	Masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzz ... della seguente tipologia: arresto pericolo sinistro/ destro SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE SEZ. 6 Svolta 90° SEZ. 46 SOMMANO...	mq	24,00 2,00 32,00	0,40 0,60 0,40	0,300 0,800 0,300	2,88 0,96 3,84 7,68	50,50	387,84	
43 / 156 C03.010.020.d	Masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzz ... ale della seguente tipologia: rettilineo laterale/centrale SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 1 - ASSE PRINCIPALE sez. 6 SEZ. 46 SOMMANO...	mq	11,00 22,00	0,60 0,60	0,400 0,400	2,64 5,28 7,92	50,50	399,96	
	A RIPORTARE								346'968,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								346'968,85
44 / 60 A01.001.005.a	DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA (Cat 2) Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA volume calcolato Sez.1-6						20,75		
	SOMMANO...	mc					20,75	5,24	108,73
45 / 62 C01.016.015.c	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... ondarìa proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA VOLUME DI RIPORTO						37,05		
	SOMMANO...	mc					37,05	20,84	772,12
46 / 67 C01.010.010.b	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA volume calcolato sez.1-6						37,05		
	SOMMANO...	mc					37,05	19,05	705,80
47 / 73 1U.04.110.0090.a	Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa da qualsiasi distanza, pronto per la stesa a - terreno vegetale fornito dall'impresa SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA volume calcolato sez.1-6						27,34		
	A RIPORTARE						27,34		348'555,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						27,34		348'555,50
48 / 80 A01.004.005.a	SOMMANO... Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA impianto illuminazione	m³		45,00	0,500	0,800	27,34 18,00	22,95	627,45
49 / 81 C01.019.030	SOMMANO... Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per ... nt'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA impianto illuminazione	mc		45,00	0,500	0,400	18,00 9,00	6,80	122,40
50 / 63 1C.27.050.0100.a	SOMMANO... Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA Volumi calcolati Scavo di sbancamento *(H/peso=1900/100) Scavo a zezione obbligata *(H/peso=1900/100)	mc	20,75 9,00				9,00 565,25	35,39	318,51
51 / 64 1C.27.050.0100.h	SOMMANO... Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... uti provenienti da cimiteri) biodegradabili (CER 200201) SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA siepe rimossa 0.20 q/m	100 kg		50,00		0,200	10,00 10,00	3,89	2'198,82
	SOMMANO...	100 kg					10,00	10,46	104,60
	A RIPORTARE								351'927,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								351'927,28
52 / 65 C01.010.005.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA Volumi calcolati materiale di scavo *(par.ug.=20,75+9) SOMMANO...	mc/km	29,75			10,000	297,50		
							297,50	0,95	282,63
53 / 66 C01.010.005.b	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA Volumi calcolati materiale di scavo *(par.ug.=20,75+9) SOMMANO...	mc/km	29,75			25,000	743,75		
							743,75	0,63	468,56
54 / 68 C01.019.005.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... biosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%) SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA sez.1-6 SOMMANO...	mq		42,45	2,900		123,11		
							123,11	0,78	96,03
55 / 69 C01.019.015	Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontess ... , marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA sez.1-49 sotto strato di fondazione SOMMANO...	mq		42,45	2,900		123,11		
							123,11	4,94	608,16
56 / 71 C01.019.025.a	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in oper ... inito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento								
	A RIPORTARE								353'382,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								353'382,66
57 / 72 P.A.C.001	SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA sez.1-6 SOMMANO...	mc		42,45	2,500	0,200	21,23 21,23	48,62	1'032,20
	FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE DRENANTE ED ECOLOGICA di colorazione rossa spessore 8cm SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA sez.1-6 superficie calcolata SOMMANO...	m ²					120,30 120,30	58,00	6'977,40
58 / 61 A.002.030	REALIZZAZIONE DI RILEVATI IN ARGILLA ESPANSA SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA volume calcolato sez.1-6 SOMMANO...	m ³					36,50 36,50	130,12	4'749,38
59 / 70 C01.025.015.c	Rinforzo per piani di fondazione e corpo stradale realizz ... inale 150 kN/m, resistenza a trazione trasversale 150 kN/ m SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA sviluppo calcolato tra argilla e rilevato SOMMANO...	mq	4,35	48,10			209,24 209,24	9,53	1'994,06
60 / 78 P.A.C.005	Tube drenante in PVC rigido corrugato: DE500 SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA Sez. 1-6			48,10			48,10		
	A RIPORTARE						48,10		368'135,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						48,10		368'135,70
61 / 75 C03.043.031.a	SOMMANO... Barriera in acciaio zincato e verniciato a polvere polies ... ento delle piantane, altezza 1.060 mm, larghezza: 1.000 mm SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA su via Londra	m	2,00	1,20			48,10	180,00	8'658,00
	SOMMANO...	m					2,40		
	SOMMANO...	m					2,40	153,96	369,50
62 / 76 C01.037.045.c	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA LATO DX Sez.1-6 LATO SX Sez. 1-6			41,00			41,00		
	SOMMANO...	cad		40,00			40,00		
	SOMMANO...	cad					81,00	21,77	1'763,37
63 / 77 C04.079.015.b	Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliat ... nito a regola d'arte: opere in ferro con zincatura a caldo SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA peso singolo pezzo =35Kg Sez.6 via Londra		2,00			35,000	70,00		
	SOMMANO...	kg					70,00	9,63	674,10
64 / 131 C04.079.015.b	Manufatti in ferro (scale, cancelli, recinzioni, grigliat ... nito a regola d'arte: opere in ferro con zincatura a caldo SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA peso singolo pezzo =35Kg piazzale centro commerciale *(par.ug.=3+3)		6,00			35,000	210,00		
	SOMMANO...	kg					210,00	9,63	2'022,30
	A RIPORTARE								381'622,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								381'622,97
65 / 157 C03.010.020.a	Masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzz ... 200 mm: grigio naturale della seguente tipologia: incrocio SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	32,70	392,40
66 / 158 C03.010.020.b	Masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzz ... della seguente tipologia: arresto pericolo sinistro/ destra SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA								
	SOMMANO...	mq	14,00	0,40	0,300		1,68		
							1,68	50,50	84,84
67 / 163 C03.010.020.d	Masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzz ... ale della seguente tipologia: rettilineo laterale/centrale SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA								
	SOMMANO...	mq	7,00	0,40	0,600		1,68		
							1,68	50,50	84,84
	A RIPORTARE								382'185,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								382'185,05
68 / 89 C01.058.020	DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI (Cat 3) Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bitumin ... re profondità si potrà fare riferimento all'articolo B0175 SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI Isola di traffico *(lung.=2,00+17,00+2,00+17,00)			38,00			38,00		
	SOMMANO...	m					38,00	2,54	96,52
69 / 90 A01.001.005.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI Isola di traffico Nuova ciclabile			17,00 3,30 12,20	2,000 2,700 2,700		34,00 4,01 14,82		
	SOMMANO...	mc					52,83	5,24	276,83
70 / 98 C01.019.030	Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per ... nt'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI 3,30 12,20			2,500 2,500		0,050 0,050	0,41 1,53		
	SOMMANO...	mc					1,94	35,39	68,66
71 / 91 1C.27.050.0100.a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI Volumi calcolati Scavo di sbancamento *(H/peso=1900/100)		52,83			19,000	1'003,77		
	SOMMANO...	100 kg					1'003,77	3,89	3'904,67
	A RIPORTARE								386'531,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								386'531,73
72 / 92 1C.27.050.0140	Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a b ... ER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI Realizzazione aiuola		23,00	17,00	2,000	0,050	39,10		
	SOMMANO...	100 kg					39,10	2,60	101,66
73 / 93 C01.010.005.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI Volumi calcolati materiale di scavo materiale croste di asfalto		52,83 1,70			10,000 10,000	528,30 17,00		
	SOMMANO...	mc/km					545,30	0,95	518,04
74 / 94 C01.010.005.b	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI Volumi calcolati materiale di scavo materiale crote di asfalto		52,83 1,70			25,000 25,000	1'320,75 42,50		
	SOMMANO...	mc/km					1'363,25	0,63	858,85
75 / 95 C01.019.005.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... biosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%) SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI isola di traffico nuova ciclabile			17,00 3,30 12,20	2,000 2,700 2,700		34,00 8,91 32,94		
	SOMMANO...	mq					75,85	0,78	59,16
	A RIPORTARE								388'069,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								388'069,44
76 / 96 C01.019.015	Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontess ... , marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI								
	isola di traffico			17,00	2,000		34,00		
	nuova ciclabile			3,30	2,700		8,91		
				12,20	2,700		32,94		
	SOMMANO...	mq					75,85	4,94	374,70
77 / 97 C01.019.025.a	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in oper ... inito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI								
	isola di traffico			17,00	2,000		34,00		
	nuova ciclabile								
	Fondazione			3,30	2,500	0,200	1,65		
	Misto cementato			3,30	2,500	0,150	1,24		
	Fondazione			12,20	2,500	0,200	6,10		
	Misto cementato			12,20	2,500	0,150	4,58		
	SOMMANO...	mc					47,57	48,62	2'312,85
78 / 99 C03.001.010.b	Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompress ... mq: spessore 4 ÷ 6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm: colorata SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI								
				3,30	2,500		8,25		
				12,20	2,500		30,50		
	SOMMANO...	mq					38,75	34,60	1'340,75
79 / 100 C01.022.016.a	BINDER: spessore compresso fino a 5 cm SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI								
	isola di traffico			13,00	2,000		26,00		
	SOMMANO...	mq					26,00	14,89	387,14
	A RIPORTARE								392'484,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								392'484,88
80 / 103 A03.007.005.b	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI Isola di traffico		2,00	2,00	2,000	0,250	2,00		
	SOMMANO...	mc					2,00	122,58	245,16
81 / 101 C01.037.045.c	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI Isola di traffico *(lung.=2+2+2+9)		2,00	17,00			34,00		
	SOMMANO...	cad					34,00	21,77	740,18
82 / 102 C01.037.040.c	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione rettangolare: 10 x 25 x 100 cm SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI (par.ug.=12,00+26,40)		38,40				38,40		
	SOMMANO...	cad					38,40	18,92	726,53
83 / 159 C03.010.020.b	Masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzz ... della seguente tipologia: arresto pericolo sinistro/destro SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI		16,00	0,40	0,300		1,92		
	SOMMANO...	mq					1,92	50,50	96,96
84 / 160 C03.010.020.d	Masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzz ... ale della seguente tipologia: rettilineo laterale/centrale SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI								
	A RIPORTARE								394'293,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								394'293,71
	SOMMANO...	mq	6,00	0,60	0,400		1,44		
							1,44	50,50	72,72
	A RIPORTARE								394'366,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								394'366,43
85 / 118 A01.001.005.a	DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE (Cat 4) Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE sup.calcolate *(lung.=85+72+10+6)			173,00		0,200	34,60		
	SOMMANO...	mc					34,60	5,24	181,30
86 / 119 C01.016.015.c	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... ondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE Volume calcolato						48,72		
	SOMMANO...	mc					48,72	20,84	1'015,32
87 / 120 C01.010.010.b	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE								
			2,79	3,97			11,08		
			0,27	12,36			3,34		
			1,63	1,57			2,56		
			0,27	3,14			0,85		
			0,27	21,43			5,79		
			5,69	3,20			18,21		
			0,27	25,53			6,89		
	SOMMANO...	mc					48,72	19,05	928,12
88 / 128 1U.04.110.0090.a	Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa da qualsiasi distanza, pronto per la stesa a - terreno								
	A RIPORTARE								396'491,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								396'491,17
	vegetale fornito dall'impresa SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE aree calcolate		0,58 0,13 0,40 0,13 0,13 0,94 0,13	3,97 12,36 1,57 3,14 21,43 3,20 25,53			2,30 1,61 0,63 0,41 2,79 3,01 3,32		
	SOMMANO...	m³					14,07	22,95	322,91
89 / 134 A01.004.005.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE impianto illuminazione			93,00	0,500	0,800	37,20		
	SOMMANO...	mc					37,20	6,80	252,96
90 / 135 C01.019.030	Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per ... nt'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE impianto illuminazione			93,00	0,500	0,400	18,60		
	SOMMANO...	mc					18,60	35,39	658,25
91 / 166 P.A.C.011	PERFORAZIONE ORIZZONTALE TELEGUIDATA SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE			15,00 15,00			15,00 15,00		
	SOMMANO...	m					30,00	164,45	4'933,50
92 / 121	Oneri per conferimento in impianti								
	A RIPORTARE								402'658,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								402'658,79
1C.27.050.0100.a	autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE Volumi calcolati Scavo di sbancamento *(H/peso=1900/100) scavo a sezione obbligata *(H/peso=1900/100)		34,60			19,000	657,40		
	SOMMANO...	100 kg	18,60			19,000	353,40		
							1'010,80	3,89	3'932,01
93 / 122 C01.010.005.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE Volumi calcolati materiale di scavo *(par.ug.=34,60+18,60)		53,20			10,000	532,00		
	SOMMANO...	mc/km					532,00	0,95	505,40
94 / 123 C01.010.005.b	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE Volumi calcolati materiale di scavo *(par.ug.=34,60+18,60)		53,20			25,000	1'330,00		
	SOMMANO...	mc/km					1'330,00	0,63	837,90
95 / 124 C01.019.005.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... biosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%) SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE sup.calcolate *(lung.=85+72+10+6)			173,00			173,00		
	A R I P O R T A R E						173,00		407'934,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						173,00		407'934,10
96 / 125 C01.019.015	SOMMANO... Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontess ... , marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE sup.calcolate *(lung.=85+72+10+6)	mq		173,00			173,00	0,78	134,94
97 / 126 C01.019.025.a	SOMMANO... Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in oper ... inito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE (lung.=21+22+28,7)	mq					173,00	4,94	854,62
98 / 127 P.A.C.001	SOMMANO... FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE DRENANTE ED ECOLOGICA di colorazione rossa spessore 8cm SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE (lung.=21+22+28,7)	mc		71,70	2,500	0,200	35,85		
99 / 132 P.A.C.005	SOMMANO... FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE DRENANTE ED ECOLOGICA di colorazione rossa spessore 8cm SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE (lung.=21+22+28,7)	m ²					35,85	48,62	1'743,03
99 / 132 P.A.C.005	SOMMANO... FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE DRENANTE ED ECOLOGICA di colorazione rossa spessore 8cm SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE (lung.=21+22+28,7)	m ²		71,70	2,500		179,25		
99 / 132 P.A.C.005	SOMMANO... FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE DRENANTE ED ECOLOGICA di colorazione rossa spessore 8cm SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE (lung.=21+22+28,7)	m ²					179,25	58,00	10'396,50
99 / 132 P.A.C.005	SOMMANO... Tube drenante in PVC rigido corrugato: DE500 SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE	m	3,00	10,00			30,00		
99 / 132 P.A.C.005	SOMMANO... Tube drenante in PVC rigido corrugato: DE500 SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE	m					30,00	180,00	5'400,00
	A RIPORTARE								426'463,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								426'463,19
100 / 130 C01.037.045.c	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE (lung.=22+22) (lung.=22+22) (lung.=29+29)			44,00 44,00 58,00			44,00 44,00 58,00		
	SOMMANO...	cad					146,00	21,77	3'178,42
101 / 153 C03.043.031.a	Barriera in acciaio zincato e verniciato a polvere polies ... ento delle piantane, altezza 1.060 mm, larghezza: 1.000 mm SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE su via delle Magliaie *(par.ug.=3+3) su via Parmenide		6,00 2,00	1,20 1,20			7,20 2,40		
	SOMMANO...	m					9,60	153,96	1'478,02
102 / 161 C03.010.020.b	Masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzz ... della seguente tipologia: arresto pericolo sinistro/destro SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE Svolta a 90°		48,00 1,00	0,40 0,60	0,300 0,800		5,76 0,48		
	SOMMANO...	mq					6,24	50,50	315,12
103 / 164 C03.010.020.d	Masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzz ... ale della seguente tipologia: rettilineo laterale/centrale SpCat 1 - OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE		16,00	0,60	0,400		3,84		
	SOMMANO...	mq					3,84	50,50	193,92
	A RIPORTARE								431'628,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								431'628,67
104 / 41 P.A.L.002	OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione (SpCat 2) ASSE PRINCIPALE (Cat 1) QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SpCat 2 - OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione Cat 1 - ASSE PRINCIPALE						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	5'245,12	5'245,12
105 / 44 D02.001.045.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti UE 305/2011: tetrapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 4 mmq SpCat 2 - OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione Cat 1 - ASSE PRINCIPALE								
	Illuminazione pubblica			481,00			481,00		
	SOMMANO...	m					481,00	6,28	3'020,68
106 / 45 D02.019.005.g	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm SpCat 2 - OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione Cat 1 - ASSE PRINCIPALE								
	Illuminazione pubblica			481,00			481,00		
	SOMMANO...	m					481,00	10,79	5'189,99
107 / 46 P.A.L.001	NUOVO PALO CON APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE CICLABILE SpCat 2 - OG 10: Impianti per la								
	A RIPORTARE								445'084,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								445'084,46
	trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione Cat 1 - ASSE PRINCIPALE Illuminazione pubblica						18,00		
	SOMMANO...	cadauno					18,00	1'702,99	30'653,82
	A RIPORTARE								475'738,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								475'738,28
108 / 82 D02.001.045.c	DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA (Cat 2) Cavo flessibile conforme ai requisiti UE 305/2011: tetrapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 4 mmq SpCat 2 - OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA Illuminazione pubblica			45,00			45,00		
	SOMMANO...	m					45,00	6,28	282,60
109 / 83 D02.019.005.g	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm SpCat 2 - OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA Illuminazione pubblica			45,00			45,00		
	SOMMANO...	m					45,00	10,79	485,55
110 / 84 P.A.L.001	NUOVO PALO CON APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE CICLABILE SpCat 2 - OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA Illuminazione pubblica						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1'702,99	1'702,99
	A RIPORTARE								478'209,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								478'209,42
111 / 133 P.A.L.002	DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE (Cat 4) QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SpCat 2 - OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	5'245,12	5'245,12
112 / 136 D02.001.045.c	Cavo flessibile conforme ai requisiti UE 305/2011: tetrapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 4 mmq SpCat 2 - OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE								
	Illuminazione pubblica			93,60			93,60		
	SOMMANO...	m					93,60	6,28	587,81
113 / 137 D02.019.005.g	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm SpCat 2 - OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE								
	Illuminazione pubblica			93,60			93,60		
	SOMMANO...	m					93,60	10,79	1'009,94
114 / 138 P.A.L.001	NUOVO PALO CON APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE CICLABILE SpCat 2 - OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la								
	A RIPORTARE								485'052,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								485'052,29
	distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE Illuminazione pubblica						3,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	1'702,99	5'108,97
	A RIPORTARE								490'161,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								490'161,26
115 / 58 P.A.L.004	OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico (SpCat 3) ASSE PRINCIPALE (Cat 1) IMPIANTO SEMAFORICO IS02 SpCat 3 - OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico Cat 1 - ASSE PRINCIPALE Sez.46-49 SOMMANO...	a corpo					1,00		
							1,00	46'433,87	46'433,87
116 / 59 P.A.L.006	ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA PUBBLICA SpCat 3 - OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico Cat 1 - ASSE PRINCIPALE Sez.46-49 SOMMANO...	m		76,00			76,00		
							76,00	105,69	8'032,44
117 / 149 P.A.L.007	LAMPEGGIATORE A LED SpCat 3 - OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico Cat 1 - ASSE PRINCIPALE Sez. 37 SOMMANO...	cadauno					2,00		
							2,00	766,59	1'533,18
	A RIPORTARE								546'160,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								546'160,75
118 / 116 P.A.L.003	DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI (Cat 3) IMPIANTO SEMAFORICO IS01 SpCat 3 - OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI sez.5 - sez.6						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	50'195,98	50'195,98
119 / 117 P.A.L.006	ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA PUBBLICA SpCat 3 - OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI								
	SOMMANO...	m		130,00			130,00		
							130,00	105,69	13'739,70
	A RIPORTARE								610'096,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								610'096,43
120 / 150 P.A.L.005	DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE (Cat 4) IMPIANTO SEMAFORICO IS03 SpCat 3 - OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	46'433,87	46'433,87
121 / 151 P.A.L.006	ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA PUBBLICA SpCat 3 - OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE								
	SOMMANO...	m		80,00			80,00		
							80,00	105,69	8'455,20
	A RIPORTARE								664'985,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								664'985,50
122 / 47 C01.052.005.a	OS 10: Segnaletica stradale non luminosa (SpCat 4) ASSE PRINCIPALE (Cat 1) Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 1 - ASSE PRINCIPALE Mezzaria pista ciclabile Sez.1-45 Sez.47-52 *(lung.=17,50+8,50+5+5)	m		442,00 36,00			442,00 36,00	1,00	478,00
123 / 48 C01.052.015.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 1 - ASSE PRINCIPALE sez. 1 attraversamento pedonale simbolo bici freccie Sez.46-47 attraversamento ciclopedonale Sez.49-50 attraversamento ciclopedonale Striscia di arresto	mq		7,00 1,50 0,70 7,50 7,50 1,00	3,000 2,000 1,700 3,000 3,000 2,800	21,00 3,00 2,38 22,50 22,50 11,20	82,58	6,93	572,28
124 / 49 P.A.C.012	SOVRAPREZZO ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER USO DI VERNICE RIFRANGENTE SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 1 - ASSE PRINCIPALE attraversamenti e simboli - Superficie calcolata	m					82,58	0,38	31,38
125 / 50 C01.052.065.a	Dosso rallentatore di velocità in mescola di gomma vulcan ... cm per velocità 30 km/h, lunghezza 120 cm: larghezza 50 cm SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 1 - ASSE PRINCIPALE								
	A RIPORTARE								666'067,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								666'067,16
126 / 51 P.A.C.006	Via Belgardo - raccordo marciapiede parcheggio SOMMANO...	cad					4,00 4,00	163,72	654,88
	REALIZZAZIONE DI RALLENTATORI AD EFFETTO OTTICO-ACUSTICO SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 1 - ASSE PRINCIPALE Sez.46-49 SOMMANO...	m ²	4,00	2,50	3,000		30,00 30,00	30,49	914,70
127 / 52 C01.043.020.b	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... Illuminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 1 - ASSE PRINCIPALE LATO NORD Figura 31/a art.99 semaforo Figura 13 art.88 attraversamento pedonale LATO SUD Figura 31/a art.99 semaforo Figura 13 art.88 attraversamento pedonale Figura II 26 art.96 doppio senso di circolazione SOMMANO...	cad					1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 6,00	66,99	401,94
128 / 53 C01.043.110.b	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 1 - ASSE PRINCIPALE Figura II 91 art. 122 fine pista ciclabile Figura II 92/b art. 122 percorso pedonale e ciclabile Figura II 47 art. 116 divieto di transito SOMMANO...	cad					1,00 1,00 2,00 4,00	63,22	252,88
129 / 54	Segnali di "regolazione flessibile della								
	A RIPORTARE								668'291,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								668'291,56
C01.043.175.b	sosta in centro ... iera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 1 - ASSE PRINCIPALE VIA BELGRADO attraversamento ciclabile *(par.ug.=2,00+4) attraversamento pedonale		6,00				6,00 4,00		
	SOMMANO...	cad				10,00		66,83	668,30
130 / 55 C01.043.155.b	Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perime ... iera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 60 x 20 cm SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 1 - ASSE PRINCIPALE LATO NORD Figura 77/f art.120 appendice distanziometrica LATO SUD Figura 77/f art.120 appendice distanziometrica						1,00 1,00		
	SOMMANO...	cad				2,00		34,03	68,06
131 / 56 C01.049.010.c	Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,30 m SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 1 - ASSE PRINCIPALE (par.ug.=10+4+6)		20,00				20,00		
	SOMMANO...	cad				20,00		128,71	2'574,20
132 / 57 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 1 - ASSE PRINCIPALE						22,00		
	SOMMANO...	cad				22,00		5,70	125,40
	A RIPORTARE								671'727,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								671'727,52
133 / 85 C01.052.005.a	DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA (Cat 2) Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA Mezzaria pista ciclabile Sez.1-6 *(lung.=44,00+7)			51,00			51,00		
	SOMMANO...	m					51,00	1,00	51,00
134 / 86 C01.043.110.b	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA Sez.6 Figura 92/b art.122 inizio pista ciclopedonale Figura 93/b art.122 fine pista ciclopedonale						1,00 1,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	63,22	126,44
135 / 87 C01.049.010.c	Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,30 m SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA Sez.6						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	128,71	128,71
136 / 88 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	5,70	11,40
	A RIPORTARE								672'045,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								672'045,07
137 / 106 C01.052.005.a	DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI (Cat 3) Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI Mezzaria pista ciclabile (lung.=3,00+12,00) Linea continua attraversamenti tangenziale								
	SOMMANO...	m	6,00	15,00 167,00			15,00 1'002,00		
							1'017,00	1,00	1'017,00
138 / 107 C01.052.015.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI Striscia di arresto Zebratura attraversamento Sez. 5 attraversamento ciclopedonale								
	SOMMANO...	mq	5,00 0,50 0,50 2,00	1,00 75,00 75,00 5,50 4,50	2,800 2,500 2,500 3,000		14,00 93,75 93,75 33,00 13,50		
							248,00	6,93	1'718,64
139 / 108 P.A.C.012	SOVRAPREZZO ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER USO DI VERNICE RIFRANGENTE SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI attraversamenti e simboli - Superficie calcolata								
	SOMMANO...	m					248,00		
							248,00	0,38	94,24
140 / 109 P.A.C.006	REALIZZAZIONE DI RALLENTATORI AD EFFETTO OTTICO-ACUSTICO SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI								
	SOMMANO...	m²	4,00	2,50	3,000		30,00		
							30,00	30,49	914,70
	A RIPORTARE								675'789,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								675'789,65
141 / 110 C01.043.110.b	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI Figura 92/b art.122 inizio pista ciclopedonale Figura 93/b art.122 fine pista ciclopedonale						2,00 2,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	63,22	252,88
142 / 111 C01.043.020.b	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... lluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI LATO NORD Figura 31/a art.99 semaforo Figura 13 art.88 attraversamento pedonale LATO SUD Figura 31/a art.99 semaforo Figura 13 art.88 attraversamento pedonale						1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	66,99	267,96
143 / 112 C01.043.155.b	Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perime ... iera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 60 x 20 cm SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI LATO NORD Figura 77/f art.120 appendice distanziometrica LATO SUD Figura 77/f art.120 appendice distanziometrica						1,00 1,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	34,03	68,06
144 / 113 C01.043.175.b	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... iera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI								
	A RIPORTARE								676'378,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								676'378,55
	<p>piazzale centro commerciale attraversamento pedonale</p> <p>VIA NILDE IOTTI attraversamento ciclabile *(par.ug.=1+4) attraversamento pedonale</p> <p>SOMMANO...</p>	cad	5,00				2,00 5,00 4,00 11,00	66,83	735,13
145 / 114 C01.049.010.c	<p>Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,30 m</p> <p>SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI</p> <p>(par.ug.=11+8)</p> <p>SOMMANO...</p>	cad	19,00			19,00 19,00	128,71	2'445,49	
146 / 115 C01.049.030	<p>Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco</p> <p>SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI</p> <p>(par.ug.=11+4+4+2)</p> <p>SOMMANO...</p>	cad	21,00			21,00 21,00	5,70	119,70	
	A RIPORTARE								679'678,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								679'678,87
147 / 139 C01.052.005.a	DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE (Cat 4) Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE Mezzaria pista ciclabile *(lung.=21+22+ 28,70) Linea continua attraversamenti tangenziale *(lung.=20+20) SOMMANO...	m		71,70 40,00			71,70 40,00 111,70	1,00	111,70
148 / 140 C01.052.015.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE Striscia di arresto Attraversamenti ciclopeditoni Attraversamento pedonale SOMMANO...	mq	4,00 2,00	2,80 7,50 12,50	1,000 3,000 3,000	11,20 45,00 37,50 93,70	6,93	649,34	
149 / 141 P.A.C.012	SOVRAPREZZO ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER USO DI VERNICE RIFRANGENTE SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE attraversamenti e simboli - Superficie calcolata SOMMANO...	m				93,70 93,70	0,38	35,61	
150 / 142 P.A.C.006	REALIZZAZIONE DI RALLENTATORI AD EFFETTO OTTICO-ACUSTICO SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE								
	A RIPORTARE								680'475,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								680'475,52
151 / 143 C01.043.110.b	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE Piazzale centro commerciale Figura 92/b art.122 inizio pista ciclopedonale Figura 93/b art.122 fine pista ciclopedonale	m ²	4,00	2,50	3,000	30,00 30,00	30,49	914,70	
152 / 144 C01.043.020.b	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ... lluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE LATO NORD Figura 31/a art.99 semaforo Figura 13 art.88 attraversamento pedonale LATO SUD Figura 31/a art.99 semaforo Figura 13 art.88 attraversamento pedonale	cad				1,00 1,00 2,00	63,22	126,44	
153 / 145 C01.043.175.b	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro ... iera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE attraversamento ciclabile attraversamento pedonale	cad				1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 8,00	66,99	267,96	
154 / 146 C01.043.155.b	Pannello integrativo di "distanza" con scatolaatura perime ... iera di alluminio	cad				8,00	66,83	534,64	
	A RIPO RTARE							682'319,26	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								682'319,26
	25/10, rifrangenza classe II: 60 x 20 cm SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE LATO NORD Figura 77/f art.120 appendice distanziometrica LATO SUD Figura 77/f art.120 appendice distanziometrica						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00		
							2,00	34,03	68,06
155 / 147 C01.049.010.c	Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,30 m SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE (par.ug.=6,00+8)		14,00				14,00		
	SOMMANO...	cad					14,00	128,71	1'801,94
156 / 148 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco SpCat 4 - OS 10: Segnaletica stradale non luminosa Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE (par.ug.=8,00+8)		16,00				16,00		
	SOMMANO...	cad					16,00	5,70	91,20
	A RIPORTARE								684'280,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								684'280,46
157 / 37 1U.06.530.0030.b	OS 24: Verde e arredo urbano (SpCat 5) ASSE PRINCIPALE (Cat 1) <i>Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con mezzo meccanico, compreso lo scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, il taglio, il carico, il trasporto alle discariche del materiale di risulta e il ripristino, escluso l'onere di smaltire - oltre 1,5 m</i> SpCat 5 - OS 24: Verde e arredo urbano Cat 1 - ASSE PRINCIPALE Sez.1-29 Siepe di Lauroceraso						370,00		
	SOMMANO...	m ²					370,00	6,74	2'493,80
158 / 20 C04.103.020.b	Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con ag ... o finito a regola d'arte: per cantieri in luoghi disagiati SpCat 5 - OS 24: Verde e arredo urbano Cat 1 - ASSE PRINCIPALE superficie calcolata sez.1-52 *(par.ug.=300,82+1565,77+3,50+ 9,51+1150,37+3,85+3,64)								
	SOMMANO...	m ^q	3037,46				3'037,46		
	SOMMANO...	m ^q					3'037,46	1,18	3'584,20
159 / 38 P.A.C.007	Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse ... e: piante con zolla: lauroceraso SpCat 5 - OS 24: Verde e arredo urbano Cat 1 - ASSE PRINCIPALE Sez.1-29 Sez.50-52						370,00 10,00		
	SOMMANO...	cad					380,00	52,00	19'760,00
160 / 39 P.A.C.008	IMPIANTO D'IRRIGAZIONE COMPLETO DI ALLACCAIMENTO UTENZA SpCat 5 - OS 24: Verde e arredo urbano Cat 1 - ASSE PRINCIPALE Sez.1-29 Sez.51-52						550,00 5,00		
	SOMMANO...	m ²					555,00	18,98	10'533,90
161 / 40	CENTRALINA DI COMANDO								
	A RIPIORTARE								720'652,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								720'652,36
P.A.C.009	SpCat 5 - OS 24: Verde e arredo urbano Cat 1 - ASSE PRINCIPALE Impianto di irrigazione						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	396,75	396,75
	A RIPORTARE								721'049,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								721'049,11
162 / 79 1U.06.530.0030.b	DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA (Cat 2) <i>Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con mezzo meccanico, compreso lo scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, il taglio, il carico, il trasporto alle discariche del materiale di risulta e il ripristino, escluso l'onere di smaltire - oltre 1,5 m</i> SpCat 5 - OS 24: Verde e arredo urbano Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA Sez.5-6 Siepe di Lauroceraso								
	SOMMANO...	m ²	16,00		1,000		16,00		
							16,00	6,74	107,84
163 / 74 C04.103.020.b	Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con ag ... o finito a regola d'arte: per cantieri in luoghi disagiati SpCat 5 - OS 24: Verde e arredo urbano Cat 2 - DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA superficie calcolata sez.1-6 *(par.ug.=57,38+56,44)								
	SOMMANO...	m ^q	113,82				113,82		
							113,82	1,18	134,31
	A RIPORTARE								721'291,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								721'291,26
164 / 104 A21.010.075.a	DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI (Cat 3) Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervent ... ppo: siti su strada a traffico medio: esemplari fino a 6 m SpCat 5 - OS 24: Verde e arredo urbano Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI acer negundo						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	116,49	116,49
165 / 105 A21.013.025.a*	Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse ... enza del fusto 12 ÷ 14 cm: acer negundo argenteovariegatum SpCat 5 - OS 24: Verde e arredo urbano Cat 3 - DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	320,00	320,00
	A RIPORTARE								721'727,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								721'727,75
166 / 129 C04.103.020.b	DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE (Cat 4) <i>Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con ag ... o finito a regola d'arte: per cantieri in luoghi disagiati</i> SpCat 5 - OS 24: Verde e arredo urbano Cat 4 - DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE aree calcolate (par.ug.=13,89+14,49) (par.ug.=7,38+5,58) (par.ug.=13,03+12,17)								
	SOMMANO...	mq	28,38	12,96	25,20		28,38 12,96 25,20		
							66,54	1,18	78,52
	Parziale LAVORI A MISURA euro								721'806,27
	TOTALE euro								721'806,27
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	431'628,67
002	OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	58'532,59
003	OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	174'824,24
004	OS 10: Segnaletica stradale non luminosa	19'294,96
005	OS 24: Verde e arredo urbano	37'525,81
	Totale SUPER CATEGORIE euro	721'806,27
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	ASSE PRINCIPALE	490'588,62
002	DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA	38'247,04
003	DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI	84'187,35
004	DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE	108'783,26
	Totale CATEGORIE euro	721'806,27
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	DEMOLIZIONI	3'399,61
002	MOVIMENTI TERRA	41'134,92
003	INDENNITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI	41'837,86
004	PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	33'018,29
005	PAVIMENTAZIONI	87'648,35
006	CEMENTI ARMATI	2'579,92
007	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO	108'902,04
008	LAVORI ACCESSORI	113'012,41
009	PERCORSI TATTILI	2'813,40
010	SEGNALETICA STRADALE	19'294,96
011	SEGNALITICA STRADALE LUMINOSA	174'824,24
012	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	58'532,59
013	OPERE A VERDE	34'807,68
	Totale SUB CATEGORIE euro	721'806,27
	Trento, 30/05/2023	
	Il Tecnico Ing. Antonio Licini	
	A RIPORTARE	