



Committente:



COMUNE DI CARPI Corso A. Pio, 91 41012 - Carpi (MO)  
c.f. 00184280360 e-mail: comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it



Oggetto:

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**  
Missione M5 - Componente C2 - Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.  
Progetto n. 63/2021 - "REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DI SCAVALCAMENTO ALLA TANGENZIALE BRUNO LOSI" ID 8230 -CUP: C91B19000070004

Nome archivio

T03-23 ESE

Tavola n

**CS**

Scala

Data

aprile 2023

Titolo


**COMPUTO DELLA SICUREZZA**

Aggiornamenti

Giugno 2023

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Calogero Filippello

Studio



**Ingegneri Associati**

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITA'  
UNI EN ISO 9001:2015  
CERTIFICATO CSQA N. 3303

Via Linz, 93  
38121 - TRENTO  
tel. 0461 / 822552  
fax 0461 / 829692  
E-mail info@ited.it

Timbro:

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROV. DI TRENTO

dott.ing. **ANTONIO LICINI**

ISCRIZIONE ALBO N° 1488

**COMUNE DI CARPI**  
PROVINCIA DI MODENA

pag. 1

**COMPUTO METRICO**  
**SICUREZZA**

**OGGETTO:** PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO  
PROGETTO A3 63/21 "REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DI  
SCAVALCAMENTO ALLA TANGENZIALE BRUNO LISI NEL COMUNE DI  
CARPI"

**COMMITTENTE:** COMUNE DI CARPI

Data, 23/03/2023

**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA   | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |        |       |        | Quantità | IMPORTI  |          |
|-----------------------|---|------------|--------|-------|--------|----------|----------|----------|
|                       |   | par.ug.    | lung.  | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE   |
|                       | RIPORTO   |            |        |       |        |          |          |          |
|                       | <b>LAVORI A MISURA</b>  |            |        |       |        |          |          |          |
|                       | <b>ASSE PRINCIPALE (Cat 1)</b>  |            |        |       |        |          |          |          |
| 1<br>S.10.10.0005.005 | RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO per il primo mese o frazione<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>protezione alberi secondo schema tipo 2  |            | 14,00  |       |        | 14,00    |          |          |
|                       | SOMMANO m   |            |        |       |        | 14,00    | 35,71    | 499,94   |
| 2<br>S.10.10.0005.010 | RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO per ogni mese successivo o frazione<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>protezione alberi secondo schema tipo 2                                     | 3,00       | 14,00  |       |        | 42,00    |          |          |
|                       | SOMMANO m   |            |        |       |        | 42,00    | 1,20     | 50,40    |
| 3<br>F01.025.035.e    | Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte ... o mobile per recinzione m 3,5 x 2 - nolo per il primo mese<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>delimitazione area di cantiere |            | 68,00  |       |        | 68,00    |          |          |
|                       | SOMMANO m   |            |        |       |        | 68,00    | 6,30     | 428,40   |
| 4<br>F01.025.035.f    | Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte ... inzione m 3,5 x 2 - nolo per ogni mese successivo al primo<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>delimitazione area di cantiere | 3,00       | 105,00 |       |        | 315,00   |          |          |
|                       | SOMMANO m   |            |        |       |        | 315,00   | 0,51     | 160,65   |
| 5<br>F01.022.030.a    | Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura stru ... edi): dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>uso spogliatoio                |            |        |       |        | 1,00     |          |          |
|                       | SOMMANO cad   |            |        |       |        | 1,00     | 48,81    | 48,81    |
| 6<br>F01.022.045.a    | Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato re ... iquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>servizio igienico              |            |        |       |        | 1,00     |          |          |
|                       | SOMMANO cad   |            |        |       |        | 1,00     | 161,62   | 161,62   |
| 7                     | Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e  |            |        |       |        |          |          |          |
|                       | A RIPORTARE   |            |        |       |        |          |          | 1'349,82 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA    | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                        |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                        | RIPORTO  |            |       |       |        |          |          | 1'349,82  |
| F01.097.005.b          | farmaceu ... i reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>primo soccorso   |            |       |       |        | 4,00     |          |           |
|                        | SOMMANO cad  |            |       |       |        | 4,00     | 3,42     | 13,68     |
| 8<br>E04.001.005.c     | Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigen ... uale supporto da pagare a parte: da kg 6, classe 34A-233BC<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>apprestamento di sicurezza                    |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                        | SOMMANO cad  |            |       |       |        | 1,00     | 67,52    | 67,52     |
| 9<br>F01.031.015.a     | Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogramm ... la d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>ingresso-uscita                               |            |       |       |        | 2,00     |          |           |
|                        | SOMMANO cad  |            |       |       |        | 2,00     | 15,56    | 31,12     |
| 10<br>F01.031.015.b    | Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogramm ... arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>ingresso-uscita *(par.ug.=2*3)                | 6,00       |       |       |        | 6,00     |          |           |
|                        | SOMMANO cad  |            |       |       |        | 6,00     | 3,54     | 21,24     |
| 11<br>F01.031.193      | Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandieri ... zo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>allestimento - dismissione (quantità stimata) |            |       |       |        | 10,00    |          |           |
|                        | SOMMANO h  |            |       |       |        | 10,00    | 31,10    | 311,00    |
| 12<br>S.10.43.0064.011 | D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 64 · durata > 7 gg<br>lunghezza zona di lavoro da 0 a 100 m<br><b>CANT. MOBILE</b><br>per tratti e per attraversamenti  |            |       |       |        | 12,00    |          |           |
|                        | SOMMANO cad.   |            |       |       |        | 12,00    | 702,89   | 8'434,68  |
| 13<br>NPsic.01         | PROTEZIONE ALBERI SCHEMA TIPO 1<br><b>CANT. MOBILE</b><br>protezione dei tronchi   |            |       |       |        | 26,00    |          |           |
|                        | SOMMANO cad.   |            |       |       |        | 26,00    | 262,18   | 6'816,68  |
|                        | A RIPORTARE  |            |       |       |        |          |          | 17'045,74 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA    | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                        |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                        | RIPORTO   |            |       |       |        |          |          | 17'045,74 |
|                        | <b>DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA (Cat 2)</b>   |            |       |       |        |          |          |           |
| 14<br>S.10.10.0005.005 | RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO per<br>il primo mese o frazione<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>protezione alberi secondo schema tipo 2   |            | 1,00  |       |        | 1,00     |          |           |
|                        | SOMMANO m   |            |       |       |        | 1,00     | 35,71    | 35,71     |
| 15<br>S.10.10.0005.010 | RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO per<br>ogni mese successivo o frazione<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>protezione alberi secondo schema tipo 2  | 3,00       | 1,00  |       |        | 3,00     |          |           |
|                        | SOMMANO m   |            |       |       |        | 3,00     | 1,20     | 3,60      |
| 16<br>F01.025.035.e    | Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa<br>parte ... o mobile per recinzione m 3,5 x 2 - nolo per il<br>primo mese<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>delimitazione area di cantiere |            | 5,00  |       |        | 5,00     |          |           |
|                        | SOMMANO m   |            |       |       |        | 5,00     | 6,30     | 31,50     |
| 17<br>F01.025.035.f    | Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa<br>parte ... inzione m 3,5 x 2 - nolo per ogni mese<br>successivo al primo<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>delimitazione area di cantiere | 3,00       | 5,00  |       |        | 15,00    |          |           |
|                        | SOMMANO m   |            |       |       |        | 15,00    | 0,51     | 7,65      |
| 18<br>F01.022.030.a    | Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura<br>stru ... edi): dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza<br>pari a 2400 mm<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>uso spogliatoio                |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                        | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 1,00     | 48,81    | 48,81     |
| 19<br>F01.022.045.a    | Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato re<br>... iquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni<br>lavorativi<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>servizio igienico              |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                        | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 1,00     | 161,62   | 161,62    |
| 20<br>F01.097.005.b    | Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e<br>farmaceu ... i reintegrazioni dei presidi: dimensioni<br>44,5 x 32 x 15 cm  |            |       |       |        |          |          |           |
|                        | A RIPORTARE   |            |       |       |        |          |          | 17'334,63 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA    | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità       | IMPORTI  |           |
|------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------------|----------|-----------|
|                        |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |                | unitario | TOTALE    |
|                        | RIPORTO   |            |       |       |        |                |          | 17'334,63 |
| 21<br>E04.001.005.c    | <b>CANT. PRINCIPALE</b><br>primo soccorso<br><br>SOMMANO cad  |            |       |       |        | 4,00<br>4,00   | 3,42     | 13,68     |
|                        | Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigen ... uale supporto da pagare a parte: da kg 6, classe 34A-233BC<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>apprestamento di sicurezza<br><br>SOMMANO cad                                    |            |       |       |        | 1,00<br>1,00   | 67,52    | 67,52     |
| 22<br>F01.031.015.a    | Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogramm ... la d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>ingresso-uscita<br><br>SOMMANO cad   |            |       |       |        | 2,00<br>2,00   | 15,56    | 31,12     |
| 23<br>F01.031.015.b    | Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogramm ... arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>ingresso-uscita *(par.ug.=2*3)<br><br>SOMMANO cad                                | 6,00       |       |       |        | 6,00<br>6,00   | 3,54     | 21,24     |
| 24<br>F01.031.193      | Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandieri ... zo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>allestimento - dismissione (quantità stimata) * (par.ug.=2*2*4)<br><br>SOMMANO h | 16,00      |       |       |        | 16,00<br>16,00 | 31,10    | 497,60    |
| 25<br>S.10.43.0064.011 | D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 64 · durata > 7 gg lunghezza zona di lavoro da 0 a 100 m<br><b>CANT. MOBILE</b><br>per tratti e per attraversamenti<br><br>SOMMANO cad.  |            |       |       |        | 1,00<br>1,00   | 702,89   | 702,89    |
| 26<br>NPsic.01         | PROTEZIONE ALBERI SCHEMA TIPO 1<br><b>CANT. MOBILE</b><br>protezione dei tronchi<br><br>SOMMANO cad.  |            |       |       |        | 2,00<br>2,00   | 262,18   | 524,36    |
|                        | A RIPORTARE   |            |       |       |        |                |          | 19'193,04 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA    | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                        |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                        | RIPORTO   |            |       |       |        |          |          | 19'193,04 |
|                        | <b>DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI (Cat 3)</b>   |            |       |       |        |          |          |           |
| 27<br>S.10.10.0005.005 | RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO per<br>il primo mese o frazione<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>protezione alberi secondo schema tipo 2   |            | 2,00  |       |        | 2,00     |          |           |
|                        | SOMMANO m   |            |       |       |        | 2,00     | 35,71    | 71,42     |
| 28<br>S.10.10.0005.010 | RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO per<br>ogni mese successivo o frazione<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>protezione alberi secondo schema tipo 2  | 3,00       | 2,00  |       |        | 6,00     |          |           |
|                        | SOMMANO m   |            |       |       |        | 6,00     | 1,20     | 7,20      |
| 29<br>F01.025.035.e    | Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa<br>parte ... o mobile per recinzione m 3,5 x 2 - nolo per il<br>primo mese<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>delimitazione area di cantiere |            | 11,00 |       |        | 11,00    |          |           |
|                        | SOMMANO m   |            |       |       |        | 11,00    | 6,30     | 69,30     |
| 30<br>F01.025.035.f    | Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa<br>parte ... inzione m 3,5 x 2 - nolo per ogni mese<br>successivo al primo<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>delimitazione area di cantiere | 3,00       | 11,00 |       |        | 33,00    |          |           |
|                        | SOMMANO m   |            |       |       |        | 33,00    | 0,51     | 16,83     |
| 31<br>F01.022.030.a    | Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura<br>stru ... edi): dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza<br>pari a 2400 mm<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>uso spogliatoio                |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                        | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 1,00     | 48,81    | 48,81     |
| 32<br>F01.022.045.a    | Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato re<br>... iquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni<br>lavorativi<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>servizio igienico              |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                        | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 1,00     | 161,62   | 161,62    |
| 33<br>F01.097.005.b    | Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e<br>farmaceu ... i reintegrazioni dei presidi: dimensioni<br>44,5 x 32 x 15 cm  |            |       |       |        |          |          |           |
|                        | A RIPORTARE   |            |       |       |        |          |          | 19'568,22 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA    | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                        |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                        | RIPORTO   |            |       |       |        |          |          | 19'568,22 |
|                        | <b>CANT. PRINCIPALE</b><br>primo soccorso   |            |       |       |        | 4,00     |          |           |
|                        | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 4,00     | 3,42     | 13,68     |
| 34<br>E04.001.005.c    | Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigen ... uale supporto da pagare a parte: da kg 6, classe 34A-233BC<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>apprestamento di sicurezza   |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                        | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 1,00     | 67,52    | 67,52     |
| 35<br>F01.031.015.a    | Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogramm ... la d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>ingresso-uscita  |            |       |       |        | 2,00     |          |           |
|                        | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 2,00     | 15,56    | 31,12     |
| 36<br>F01.031.015.b    | Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogramm ... arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>ingresso-uscita *(par.ug.=2*3)                                     | 6,00       |       |       |        | 6,00     |          |           |
|                        | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 6,00     | 3,54     | 21,24     |
| 37<br>F01.031.193      | Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandieri ... zo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>allestimento - dismissione (quantità stimata) *<br>(par.ug.=2*2*4) | 16,00      |       |       |        | 16,00    |          |           |
|                        | SOMMANO h   |            |       |       |        | 16,00    | 31,10    | 497,60    |
| 38<br>S.10.43.0064.011 | D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 64 · durata > 7 gg<br>lunghezza zona di lavoro da 0 a 100 m<br><b>CANT. MOBILE</b><br>per tratti e per attraversamenti   |            |       |       |        | 2,00     |          |           |
|                        | SOMMANO cad.  |            |       |       |        | 2,00     | 702,89   | 1'405,78  |
| 39<br>NPsic.01         | PROTEZIONE ALBERI SCHEMA TIPO 1<br><b>CANT. MOBILE</b><br>protezione dei tronchi  |            |       |       |        | 4,00     |          |           |
|                        | SOMMANO cad.  |            |       |       |        | 4,00     | 262,18   | 1'048,72  |
|                        | A RIPORTARE   |            |       |       |        |          |          | 22'653,88 |



| Num.Ord.<br>TARIFFA    | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                        |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                        | RIPORTO  |            |       |       |        |          |          | 22'653,88 |
| 40<br>S.10.10.0005.005 | <b>DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE (Cat 4)</b><br>RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO per il primo mese o frazione<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>protezione alberi secondo schema tipo 2 |            | 3,00  |       |        | 3,00     |          |           |
|                        | SOMMANO m  |            |       |       |        | 3,00     | 35,71    | 107,13    |
| 41<br>S.10.10.0005.010 | RECINZIONE FISSA DI CANTIERE ALL'APERTO per ogni mese successivo o frazione<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>protezione alberi secondo schema tipo 2  | 3,00       | 3,00  |       |        | 9,00     |          |           |
|                        | SOMMANO m  |            |       |       |        | 9,00     | 1,20     | 10,80     |
| 42<br>F01.025.035.e    | Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte ... o mobile per recinzione m 3,5 x 2 - nolo per il primo mese<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>delimitazione area di cantiere              |            | 15,00 |       |        | 15,00    |          |           |
|                        | SOMMANO m  |            |       |       |        | 15,00    | 6,30     | 94,50     |
| 43<br>F01.025.035.f    | Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte ... inzione m 3,5 x 2 - nolo per ogni mese successivo al primo<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>delimitazione area di cantiere              | 3,00       | 15,00 |       |        | 45,00    |          |           |
|                        | SOMMANO m  |            |       |       |        | 45,00    | 0,51     | 22,95     |
| 44<br>F01.022.045.a    | Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato re ... iquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>servizio igienico                           |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                        | SOMMANO cad  |            |       |       |        | 1,00     | 161,62   | 161,62    |
| 45<br>F01.022.045.b    | Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato re ... Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>servizio igienico                           |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                        | SOMMANO cad  |            |       |       |        | 1,00     | 111,11   | 111,11    |
| 46<br>F01.097.005.b    | Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceu ... i reintegrazioni dei presidi: dimensioni   |            |       |       |        |          |          |           |
|                        | A RIPORTARE  |            |       |       |        |          |          | 23'161,99 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA    | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                        |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                        | RIPORTO   |            |       |       |        |          |          | 23'161,99 |
|                        | 44,5 x 32 x 15 cm<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>primo soccorso  |            |       |       |        | 4,00     |          |           |
|                        | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 4,00     | 3,42     | 13,68     |
| 47<br>E04.001.005.c    | Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigen ... uale supporto da pagare a parte: da kg 6, classe 34A-233BC<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>apprestamento di sicurezza   |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                        | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 1,00     | 67,52    | 67,52     |
| 48<br>F01.031.015.a    | Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogramm ... la d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>ingresso-uscita  |            |       |       |        | 2,00     |          |           |
|                        | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 2,00     | 15,56    | 31,12     |
| 49<br>F01.031.015.b    | Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogramm ... arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>ingresso-uscita *(par.ug.=2*3)                                     | 6,00       |       |       |        | 6,00     |          |           |
|                        | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 6,00     | 3,54     | 21,24     |
| 50<br>F01.031.193      | Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandieri ... zo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio<br><b>CANT. PRINCIPALE</b><br>allestimento - dismissione (quantità stimata) *<br>(par.ug.=2*2*4) | 16,00      |       |       |        | 16,00    |          |           |
|                        | SOMMANO h   |            |       |       |        | 16,00    | 31,10    | 497,60    |
| 51<br>S.10.43.0064.011 | D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 64 · durata > 7 gg<br>lunghezza zona di lavoro da 0 a 100 m<br><b>CANT. MOBILE</b><br>per tratti e per attraversamenti   |            |       |       |        | 3,00     |          |           |
|                        | SOMMANO cad.  |            |       |       |        | 3,00     | 702,89   | 2'108,67  |
| 52<br>NPsic.01         | PROTEZIONE ALBERI SCHEMA TIPO 1<br><b>CANT. MOBILE</b><br>protezione dei tronchi  |            |       |       |        | 5,00     |          |           |
|                        | SOMMANO cad.  |            |       |       |        | 5,00     | 262,18   | 1'310,90  |
|                        | A RIPORTARE   |            |       |       |        |          |          | 27'212,72 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI              | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|---------------------|--------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                     |                                      | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                     | RIPORTO                              |            |       |       |        |          |          | 27'212,72 |
|                     | <b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b> |            |       |       |        |          |          | 27'212,72 |
|                     | <b>TOTALE euro</b>                   |            |       |       |        |          |          | 27'212,72 |
|                     | A RIPORTARE                          |            |       |       |        |          |          |           |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                           | IMPORTI                            |           | incid.<br>% |
|---------------------|---|------------------------------------|-----------|-------------|
|                     |   | TOTALE                             |           |             |
|                     | RIPORTO   |                                    |           |             |
| 001                 | SICUREZZA<br><br><b>Riepilogo SUPER CATEGORIE</b> |                                    | 27'212,72 | 100,000     |
|                     |   | <b>Totale SUPER CATEGORIE euro</b> | 27'212,72 | 100,000     |
|                     | A RIPORTARE                                       |                                    |           |             |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI               | IMPORTI   |             |
|---------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|
|                     |                                       | TOTALE    | incid.<br>% |
|                     | RIPORTO                               |           |             |
|                     | <b>Riepilogo CATEGORIE</b>            |           |             |
| 001                 | ASSE PRINCIPALE                       | 17'045,74 | 62,639      |
| 002                 | DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA            | 2'147,30  | 7,891       |
| 003                 | DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI        | 3'460,84  | 12,718      |
| 004                 | DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE | 4'558,84  | 16,753      |
|                     | <b>Totale CATEGORIE euro</b>          | 27'212,72 | 100,000     |
|                     | A RIPORTARE                           |           |             |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI          | IMPORTI          |
|---------------------|----------------------------------|------------------|
|                     |                                  | TOTALE           |
|                     | RIPORTO                          |                  |
|                     | <b>Riepilogo SUB CATEGORIE</b>   |                  |
| 001                 | OG 3                             | 12'652,02        |
| 002                 | OG 10                            | 2'846,80         |
| 003                 | OS 9                             | 9'700,66         |
| 004                 | OS 10                            | 209,44           |
| 005                 | OS 24                            | 1'803,80         |
|                     | <b>Totale SUB CATEGORIE euro</b> | <b>27'212,72</b> |
|                     |                                  |                  |
|                     | A RIPORTARE                      |                  |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                    | IMPORTI   |             |
|---------------------|--|-----------|-------------|
|                     |  | TOTALE    | incid.<br>% |
|                     | RIPORTO                                    |           |             |
|                     | <b>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</b>     |           |             |
| M                   | <b>LAVORI A MISURA euro</b>                | 27'212,72 | 100,000     |
| M:001               | SICUREZZA euro                             | 27'212,72 | 100,000     |
| M:001.001           | ASSE PRINCIPALE euro                       | 17'045,74 | 62,639      |
| M:001.001.001       | OG 3 euro                                  | 8'434,68  | 30,995      |
| M:001.001.002       | OG 10 euro                                 | 1'431,02  | 5,259       |
| M:001.001.003       | OS 9 euro                                  | 6'816,68  | 25,050      |
| M:001.001.004       | OS 10 euro                                 | 52,36     | 0,192       |
| M:001.001.005       | OS 24 euro                                 | 311,00    | 1,143       |
| M:001.002           | DA SEZIONE 45 A VIA LONDRA euro            | 2'147,30  | 7,891       |
| M:001.002.001       | OG 3 euro                                  | 702,89    | 2,583       |
| M:001.002.002       | OG 10 euro                                 | 370,09    | 1,360       |
| M:001.002.003       | OS 9 euro                                  | 524,36    | 1,927       |
| M:001.002.004       | OS 10 euro                                 | 52,36     | 0,192       |
| M:001.002.005       | OS 24 euro                                 | 497,60    | 1,829       |
| M:001.003           | DA SEZIONE 5 A VIA NILDE IOTTI euro        | 3'460,84  | 12,718      |
| M:001.003.001       | OG 3 euro                                  | 1'405,78  | 5,166       |
| M:001.003.002       | OG 10 euro                                 | 456,38    | 1,677       |
| M:001.003.003       | OS 9 euro                                  | 1'048,72  | 3,854       |
| M:001.003.004       | OS 10 euro                                 | 52,36     | 0,192       |
| M:001.003.005       | OS 24 euro                                 | 497,60    | 1,829       |
| M:001.004           | DA VIA PARMENIDE A VIA DELLE MAGLIAIE euro | 4'558,84  | 16,753      |
| M:001.004.001       | OG 3 euro                                  | 2'108,67  | 7,749       |
| M:001.004.002       | OG 10 euro                                 | 589,31    | 2,166       |
| M:001.004.003       | OS 9 euro                                  | 1'310,90  | 4,817       |
| M:001.004.004       | OS 10 euro                                 | 52,36     | 0,192       |
| M:001.004.005       | OS 24 euro                                 | 497,60    | 1,829       |
|                     | <b>TOTALE euro</b>                         | 27'212,72 | 100,000     |
|                     | Data, 23/03/2023                           |           |             |
|                     | Il Tecnico                                 |           |             |
|                     | A RIPORTARE                                |           |             |