



Sistema di Qualità Certificato  
UNI EN ISO 9001:2008

Sistema di Gestione Ambientale Certificato  
UNI EN ISO 14001:2004

COSTRUZIONI ED IMPIANTI | ENERGIE RINNOVABILI | SERVIZI PER L'EDILIZIA E L'AMBIENTE

**Spett.le**

**CONSORZIO GRANTERRE S.C.A.**

**VIA POLONIA 30-33**

**41122 - MODENA**

**01.08.2017**

ns.rif.: 170199

**Iva Esclusa**

**Oggetto: OFFERTA PER LA DEMOLIZIONE DELLE STALLE SITE IN VIA LUNGA A  
MIGLIARINA (MO). Rev .01**

Facciamo seguito alla Vs. gentile richiesta, per trasmettervi la ns. migliore offerta relativa a quanto in oggetto.

IN FEDE

**GARC S.p.a.**



27/06/2017

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	<b><u>ACCANTIERAMENTO</u></b>			
1 W000040	Bagno chimico Fornitura e posa in opera di bagno chimico completo di pulizia ogni 15 gg.	Mese 1,0000	180,0000	180,00
2 W000003	Baracca di cantiere Fornitura e Posa di moduli monoblocco prefabbricati e relativa rimozione, per la formazione di uffici e bagni compreso la posa di tutti i cartelli indicati dal coordinatore della sicurezza.	a corpo 1,0000	1.600,0000	1.600,00
3 W000230	Analisi del terreno, per lotti non a rischio di presenza inquinanti, fino 1000 mc a composizione omogenea Esecuzione di pratiche per la caratterizzazione e la gestione delle terre e rocce da scavo eseguito da parte di studio tecnico competente, per lotti non a rischio di presenza inquinanti, per scavi fino a 1000 mc ed a composizione omogenea. Comprensiva di campionamento dei terreni completo di rappresentazione stratigrafie e documentazione fotografica e con conferimento presso laboratorio chimico, di effettuazioni analisi chimiche standard, di redazione di relazione tecnica e modulistica necessaria per la gestione.	a corpo 1,0000	990,0000	990,00
4 W170199.10	Pratica macinatura	a corpo 1,0000	1.550,0000	1.550,00
<b><u>Totale ACCANTIERAMENTO Euro</u></b>				<b><u>4.320,00</u></b>
	<b><u>OPERE EDILI</u></b>			
	<b><u>DEMOLIZIONI STRUTTURE FUORI TERRA</u></b>			
5 W170199.01	Demolizione fabbricato ex stalla - fabb.1 Demolizione di fabbricato adibito a stalla eseguito con mezzo meccanico compreso il carico e la macinatura del materiale di risulta.	a corpo 1,0000	15.100,0000	15.100,00
6 W170199.02	Demolizione fabbricato ex stalla - fabb. 2 Demolizione di fabbricato adibito a stalla eseguito con mezzo meccanico compreso il carico e la macinatura del materiale di risulta.	a corpo 1,0000	8.700,0000	8.700,00
7 W170199.03	Demolizione fienili - fabb. 3 Demolizione di fabbricato adibito a fienile eseguito con mezzo meccanico compreso il carico e la macinatura del materiale di risulta.	a corpo 1,0000	9.200,0000	9.200,00
8 W170199.04	Demolizione ricovero attrezzi - fabb. 4 Demolizione di fabbricato adibito a ricovero attrezzi eseguito con mezzo meccanico compreso il carico e la macinatura del materiale di risulta.	a corpo 1,0000	7.300,0000	7.300,00
9 W170199.05	Demolizione fabbricato ex stalla - fabb. 5 Demolizione di fabbricato adibito a stalla eseguito con mezzo meccanico compreso il carico e la macinatura del materiale di risulta.	a corpo 1,0000	12.100,0000	12.100,00
<b><u>Totale DEMOLIZIONI STRUTTURE FUORI TERRA Euro</u></b>				<b><u>52.400,00</u></b>
	<b><u>DEMOLIZIONE PIAZZALE</u></b>			
10 W170199.06	Demolizione pavimentazione in cemento Demolizione del piazzale esistente eseguita con mezzo meccanico; compresa la macinatura sul posto del materiale di risulta.	A RIPORTARE		56.720,00



27/06/2017

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			56.720,00
		m <sup>2</sup>		54.759,60
		13.038,0000	4,2000	
11 W000051	Fresatura di pavimentazione in asfalto oltre i 1.000 mq - profondità max. 5 cm. Fresatura di pavimentazione in asfalto oltre i 1.000 mq - profondità max. 5 cm, per creare raccordi con nuove pavimentazioni o per la correzione di pendenze, eseguita con mezzo meccanico di piccole dimensioni. Escluso allontanamento del materiale di risulta dall'ambito del cantiere e oneri di smaltimento da conteggiare a parte			
		m <sup>2</sup>		5.095,50
	<b>Totale DEMOLIZIONE PIAZZALE Euro</b>	1.185,0000	4,3000	<b>59.855,10</b>
	<b>DEMOLIZIONE FONDAZIONI</b>			
12 W170199.07	Demolizione di fondazioni in c.a. esistenti Opere di demolizione eseguita con mezzo meccanico delle fondazioni esistenti dei fabbricati oggetto di demolizione compreso il carico e l'allontanamento sino a siti autorizzati del materiale di risulta.			
		m <sup>3</sup>		41.810,78
		908,9300	46,0000	
13 W170199.12	Carico e trasporto materiale presso nuovo sito Carico e trasporto presso nuovo sito di tutto il materiale vagliato e macinato post demolizione.			
		Ton.		72.250,00
		14.450,0000	5,0000	
	<b>Totale DEMOLIZIONE FONDAZIONI Euro</b>			<b>114.060,78</b>
	<b>SAGOMATURA TERRENO</b>			
14 W170199.09	Sagomatura del terreno esistente Sagomatura e livellamento del terreno eseguito con mezzi meccanici, a seguito della demolizioni delle strutture esistenti e dell'asportazione del materiale inerte presente.			
		a corpo		16.200,00
		1,0000	16.200,0000	
	<b>Totale SAGOMATURA TERRENO Euro</b>			<b>16.200,00</b>
	<b>Totale OPERE EDILI Euro</b>			<b>242.515,88</b>
	<b>Importo Lavori Euro</b>			<b>246.835,88</b>



27/06/2017

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>ACCANTIERAMENTO</b>	<b>4.320,00</b>	
<b>OPERE EDILI</b>	<b>242.515,88</b>	
<b>DEMOLIZIONI STRUTTURE FUORI TERRA</b>	<b>52.400,00</b>	
<b>DEMOLIZIONE PIAZZALE</b>	<b>59.855,10</b>	
<b>DEMOLIZIONE FONDAZIONI</b>	<b>114.060,78</b>	
<b>SAGOMATURA TERRENO</b>	<b>16.200,00</b>	
IMPORTO LAVORI Euro		246.835,88
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro		246.835,88
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		<b>246.835,88</b>

geom. Marco Magni - geom. Ennio Sgarbi

## STUDIOCARPI

*Spettabile*

DENIMMOBILIARE S.r.l.

Azienda Agricola QUERCETA S.r.l.

41012 CARPI (MO)

**Preventivo di onorario** relativo a redazione iter progettuale inerente opere di bonifica da realizzare all'interno del lotto di Vs. futura Proprietà, posto in Carpi (MO), Via Lunga n.52, denominato "Centro Zootecnico Le Valli"

DESCRIZIONE	IMPORTO
1. Redazione dell'intero iter progettuale	25.000,00 €
	Imponibile 25.000,00€
Spese anticipate non soggette a I.V.A.	a consuntivo

### Termini di pagamento

#### Bonifico bancario

- 10% alla firma dell'incarico | 40% a deposito progetto | Saldo a incarico ultimato

### Note

*Il presente preventivo è da intendersi al netto del Contr. Integr. Cassa Geometri (5%) e all'IVA in vigore al momento dell'emissione della fattura.*

RingraziandoVi per l'attenzione, rimaniamo in attesa di un gentile riscontro.

Carpi, li 19/06/2017

STUDIOCARPI Studio Tecnico Associato

**STUDIO TECNICO ASSOCIATO**  
con sede in c.so A. Pio n. 59 - 41012 Carpi (MO)  
tel. 059-643727 - fax 059-3966113  
info@studiocarpista.it - P.I. 01686960368